


COMUNE DI RACCONIGI

Provincia di Cuneo

U.M.D. 2



RIPAVIMENTAZIONE ALA COMUNALE



Progetto Definitivo -Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

3

Racconigi, Ottobre 2021

Il R.U.P.

- Nucleo di supporto Area LL.PP.–
Geom. Canello Pier Beppe
Geom. Leone Mariagrazia
Ing. Camisassa Ezio

IL PROGETTISTA
Arch. Tuninetti Piergiorgio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 4 AP004	<p>AP004: Messa in quota di pozzetti esistenti delle dimensioni interne comprese tra cm. 40 x 40 e cm. 70 x 50, comprendente le seguenti operazioni: - asportazione del telaio e del ch ... cessario a rendere l'opera solidamente vincolata al corpo ancorante ed a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [A ED AA 001 b - net] Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, in ... h</p> <p>(E) [A ED AA 001 c - net] Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, in ... h</p> <p>(E) [01.P04.A60.010 - net] Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina - A BASE DI ... cad</p> <p>(E) [01.A04.A15.010 - net] Malta idraulica, classe M4, confezionata con 1 parte di calc ... m³</p> <p>(E) [01.P24.F30.005 - net] Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per ... h</p> <p>(E) [01.P24.A10.003- net] Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, ... h</p> <p>(E) [01.P26.A45.005 - net] Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie ... m³</p>			
		1,100	25,67	28,24
		1,100	23,04	25,34
		26,000	0,26	6,76
		0,040	108,57	4,34
		0,500	15,49	7,75
		0,150	40,73	6,11
		0,130	5,11	0,66
	Sommano euro			79,20
	Spese Generali 14% euro			11,09
	Sommano euro			90,29
	Utili Impresa 10% euro			9,03
	TOTALE euro / cad			99,32
Nr. 5 AP005	<p>AP005: Messa in quota di pozzetti esistenti delle dimensioni interne superiori a cm. 70 x 50, comprendente le seguenti operazioni: - asportazione del telaio e del chiusino in ghisa ... cessario a rendere l'opera solidamente vincolata al corpo ancorante ed a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [A ED AA 001 b - net] Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, in ... h</p> <p>(E) [A ED AA 001 c - net] Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, in ... h</p> <p>(E) [01.P04.A60.010 - net] Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina - A BASE DI ... cad</p> <p>(E) [01.A04.A15.010 - net] Malta idraulica, classe M4, confezionata con 1 parte di calc ... m³</p> <p>(E) [01.P24.F30.005 - net] Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per ... h</p> <p>(E) [01.P24.A10.003- net] Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, ... h</p> <p>(E) [01.P26.A45.005 - net] Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie ... m³</p>			
		1,500	25,67	38,51
		1,500	23,04	34,56
		36,000	0,26	9,36
		0,076	108,57	8,25
		0,600	15,49	9,29
		0,300	40,73	12,22
		0,260	5,11	1,33
	Sommano euro			113,52
	Spese Generali 14% euro			15,89
	Sommano euro			129,41
	Utili Impresa 10% euro			12,94
	TOTALE euro / cad			142,35
Nr. 6 AP006	<p>AP006: Lastre in pietra di Luserna (gneiss lamellare), colorazione mista, prive di venature di quarzo e prive di ossido di ferro, di forma rettangolare della larghezza variabile c ... ezza variabile da cm. 60 a 110, profilate a spigoli vivi, piano superiore fiammato, spessore cm. 4-10, coste a spacco.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(L) Prezzo di mercato mq</p>	1,000	53,50	53,50
	Sommano euro			53,50
	Spese Generali 14% euro			7,49
	Sommano euro			60,99
	Utili Impresa 10% euro			6,10
	TOTALE euro / mq			67,09
Nr. 7 AP007	<p>AP007: Posa, a correre di lastre in pietra di Luserna spessore 4-10 e 8-12, su malta di cemento e calinto dello spessore di cm. 6. Il tutto comprensivo di ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>			
Nr. 9 01.A04.A15.0 10 - net	Malta idraulica, classe M4, confezionata con 1 parte di calce idraulica più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire Confezionata a mano - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / m³			108,57
Nr. 10 01.A04.A37.0 30 - net	Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: ... o a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura Confezionata con impastatrice - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / m³			91,81
Nr. 11 01.A21.A30.0 05 - net	Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni degli atti sul suolo gelivo Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / m³			26,75
Nr. 12 01.A22.A50.0 05 - net	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Per spessori compressi fino a cm 3 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / t			11,91
Nr. 13 01.A22.A90.0 10 - net	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,700/m² - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / m²			0,43
Nr. 14 01.A22.A90.0 15 - net	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,500/m² - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / m²			0,31
Nr. 15 01.P03.A60.0 05 - net	Sabbia granita di cava - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / m³			24,71
Nr. 16 01.P04.A60.0 10 - net	Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / cad			0,26
Nr. 17 01.P24.A10.0 03- net	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m³ 0.250 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / h			40,73
Nr. 18 01.P24.C30.0 05 - net	Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / h			65,63
Nr. 19 01.P24.F30.0 05 - net	Nolo di demolitori o vibrator, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorre ... la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Da l 2000 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / h			15,49
Nr. 20 01.P26.A45.0 05 - net	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / m³			5,11
Nr. 21 A ED AA 001 b - net	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio qualificato - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / h			25,67
Nr. 22 A ED AA 001 c - net	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio comune - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / h			23,04
Nr. 23 B LS AA 045 - net	Conglomerato bituminoso per binder, con inerti fino a 3 cm impastati a caldo con bitume a penetrazione in ragione di almeno il 5% del peso degli inerti. - A BASE DI ANALISI PREZZI euro / t			52,31
	A R I P O R T A R E			

