


COMUNE DI RACCONIGI

Provincia di Cuneo

U.M.D. 2



RIPAVIMENTAZIONE ALA COMUNALE



Progetto Definitivo -Esecutivo

ELENCO PREZZI UNITARI

4

Racconigi, Ottobre 2021

Il R.U.P.

- Nucleo di supporto Area LL.PP. -

Geom. Canello Pier Beppe

Geom. Leone Mariagrazia

Ing. Camisassa Ezio

IL PROGETTISTA

Arch. Tuninetti Piergiorgio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<nessuna> (SpCap 0) Manodopera (Cap 1)		
Nr. 1 A ED AA 001 a	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio specializzato euro (trentaquattro/72)	h	34,72
Nr. 2 A ED AA 001 a - net	idem c.s. ...Cuneo. Operaio specializzato - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (ventisette/69)	h	27,69
Nr. 3 A ED AA 001 b	idem c.s. ...Cuneo. Operaio qualificato euro (trentadue/19)	h	32,19
Nr. 4 A ED AA 001 b - net	idem c.s. ...Cuneo. Operaio qualificato - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (venticinque/67)	h	25,67
Nr. 5 A ED AA 001 c	idem c.s. ...Cuneo. Operaio comune euro (ventiotto/89)	h	28,89
Nr. 6 A ED AA 001 c - net	idem c.s. ...Cuneo. Operaio comune - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (ventitre/04)	h	23,04
	Noli (Cap 2)		
Nr. 7 01.P24.A10.0 03	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 euro (cinquantauno/08)	h	51,08
Nr. 8 01.P24.A10.0 03-	idem c.s. ...di m³ 0.250 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (quaranta/73)	h	40,73
net Nr. 9 01.P24.A10.0 05	idem c.s. ...di m³ 0.500 euro (sessantauno/11)	h	61,11
Nr. 10 01.P24.A10.0 05	idem c.s. ...di m³ 0.500 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (quarantaotto/73)	h	48,73
- net Nr. 11 01.P24.A28.0 05	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. euro (quarantanove/43)	h	49,43
Nr. 12 01.P24.A28.0 05	idem c.s. ...impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (trentanove/42)	h	39,42
- net Nr. 13 01.P24.A28.0 10	idem c.s. ...impiego Con martello demolitore o trivella oleodinamica euro (cinquantatre/07)	h	53,07
Nr. 14 01.P24.A28.0 10	idem c.s. ...impiego Con martello demolitore o trivella oleodinamica - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (quarantadue/32)	h	42,32
- net Nr. 15 01.P24.A60.0 10	Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP euro (sessantasei/87)	h	66,87
Nr. 16 01.P24.A60.0 10	idem c.s. ...a 150 HP - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (cinquantatre/33)	h	53,33
- net Nr. 17 01.P24.A80.0 05	Nolo di motograder livellatore, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 100 HP euro (settantaotto/81)	h	78,81
Nr. 18 01.P24.C30.0 05	Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego euro (ottantadue/30)	h	82,30
	idem c.s. ...di effettivo impiego - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (sessantacinque/63)	h	65,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 01.P24.C30.0 05 - net	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40 euro (cinquanta/51)	h	50,51
Nr. 20 01.P24.C60.0 05	idem c.s. ...effettivo impiego Della portata sino q 40 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (quaranta/28)	h	40,28
Nr. 21 01.P24.C60.0 05 - net	idem c.s. ...effettivo impiego Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 euro (settantacinque/24)	h	75,24
Nr. 22 01.P24.C60.0 20	idem c.s. ...effettivo impiego Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (sessanta/00)	h	60,00
Nr. 23 01.P24.C60.0 20 - net	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 euro (settantasette/82)	h	77,82
Nr. 24 01.P24.C60.0 25	idem c.s. ...a q 250 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (sessantadue/06)	h	62,06
Nr. 25 01.P24.C60.0 25 - net	Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Da l 2000 euro (diciannove/42)	h	19,42
Nr. 26 01.P24.F30.0 05 - net	Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Da l 2000 euro (diciannove/42)	h	19,42
Nr. 27 01.P24.F30.0 05 - net	idem c.s. ...Da l 2000 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (quindici/49)	h	15,49
Materiali a piè d'opera (Cap 3)			
Nr. 29 01.A04.A15.0 10	Malta idraulica, classe M4, confezionata con 1 parte di calce idraulica più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire Confezionata a mano euro (centotrentasei/15)	m³	136,15
Nr. 30 01.A04.A15.0 10 - net	Malta idraulica, classe M4, confezionata con 1 parte di calce idraulica più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire Confezionata a mano - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (centootto/57)	m³	108,57
Nr. 31 01.A04.A37.0 30	Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura Confezionata con impastatrice euro (centoquindici/13)	m³	115,13
Nr. 32 01.A04.A37.0 30 - net	idem c.s. ...Confezionata con impastatrice - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (novantauno/81)	m³	91,81
Nr. 33 01.A04.B15.0 10	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 3,0 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³ euro (sessantasei/62)	m³	66,62
Nr. 34 01.A04.B15.0 20	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³ euro (settantauno/94)	m³	71,94
Nr. 35 01.A04.B15.0 30	idem c.s. ...Eseguito con 250 kg/m³ euro (settantasette/27)	m³	77,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 36 01.A04.B20.0 05	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4. Fornitura a piè" d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 euro (ottantanove/60)	m³	89,60
Nr. 37 01.A04.B20.0 10	idem c.s. ...compressione minima C28/35 euro (novantacinque/96)	m³	95,96
Nr. 38 01.A04.B20.0 10	idem c.s. ...compressione minima C28/35 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (settantasei/52)	m³	76,52
- net Nr. 39 01.P02.A05.0 20	Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1 in sacchi, tipo 42.5 R euro (dodici/65)	q	12,65
Nr. 40 01.P02.A05.0 20	idem c.s. ...tipo 42.5 R - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (dieci/09)	q	10,09
- net Nr. 41 01.P02.A30.0 05	Cemento a pronta presa euro (ventisette/49)	q	27,49
Nr. 42 01.P02.A30.0 05	idem c.s. ...a pronta presa - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (ventiuno/92)	q	21,92
- net Nr. 43 01.P03.A60.0 05	Sabbia granita di cava euro (trenta/99)	m³	30,99
Nr. 44 01.P03.A60.0 05	idem c.s. ...granita di cava - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (ventiquattro/71)	m³	24,71
- net Nr. 45 01.P03.A70.0 05	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione) euro (ventitre/19)	m³	23,19
Nr. 46 01.P03.A70.0 05	idem c.s. ...sabbia viva (sabbione) - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (diciotto/49)	m³	18,49
- net Nr. 47 01.P03.A90.0 05	Ghiaia semplicemente vagliata euro (diciassette/01)	m³	17,01
Nr. 48 01.P03.A90.0 05	idem c.s. ...Ghiaia semplicemente vagliata - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (tredici/56)	m³	13,56
- net Nr. 49 01.P03.B00.0 05	Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava euro (dodici/93)	m³	12,93
Nr. 50 01.P03.B00.0 05	idem c.s. ...terrose di cava - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (dieci/31)	m³	10,31
- net Nr. 51 01.P03.B05.0 05	Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale euro (sei/45)	m³	6,45
Nr. 52 01.P03.B05.0 05	idem c.s. ...per rilevato stradale - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (cinque/14)	m³	5,14
- net Nr. 53 01.P03.B20.0 05	Misto frantumato (stabilizzato) euro (ventiquattro/34)	m³	24,34
Nr. 54 01.P03.B20.0 05	idem c.s. ...Misto frantumato (stabilizzato) - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (diciannove/41)	m³	19,41
- net Nr. 55 01.P03.B20.0 05	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione euro (ventidue/57)	m³	22,57
Nr. 56 01.P03.B20.0 05	idem c.s. ...lavori di pavimentazione - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (diciotto/00)	m³	18,00
- net Nr. 57 01.P03.B20.0 05	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della città' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità' di materie limose o argillose sfuso euro (sedici/79)	m³	16,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P03.B70.0 05 Nr. 56	idem c.s. ...o argillose sfuso - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (tredici/39)	m³	13,39
01.P03.B70.0 05 - net Nr. 57	Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina euro (zero/33)	cad	0,33
01.P03.C60.0 05 Nr. 58	idem c.s. ...lavorati a macchina - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (zero/26)	cad	0,26
01.P03.C60.0 05 - net Nr. 59	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32-spessore mm 3 euro (uno/01)	m	1,01
01.P04.A60.0 10 Nr. 60	idem c.s. ...diametro mm 40-spessore mm 3 euro (uno/29)	m	1,29
01.P04.A60.0 10 - net Nr. 61	idem c.s. ...diametro mm 50-spessore mm 3 euro (uno/64)	m	1,64
01.P08.G00.0 05 Nr. 62	idem c.s. ...diametro mm 63-spessore mm 3 euro (due/10)	m	2,10
01.P08.G00.0 10 Nr. 63	idem c.s. ...diametro mm 75-spessore mm 3 euro (due/50)	m	2,50
01.P08.G00.0 10 Nr. 63	idem c.s. ...diametro mm 90-spessore mm 3,5 euro (tre/52)	m	3,52
01.P08.G00.0 15 Nr. 64	Chiusino in ghisa lamellare perlitica conforme alla classe di portata D 400, certificato secondo la norma UNI EN 124, telaio quadro mm 800x800 dotato di apposita sede atta ad alloggiare un perno filettato e un dado che permettono l'apertura del coperchio fino a 124°; coperchio circolare diametro mm 660 articolato autocentrante nel telaio euro (centouno/86)	cad	101,86
01.P08.G00.0 20 Nr. 65	idem c.s. ...autocentrante nel telaio - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (ottantauno/22)	cad	81,22
01.P08.G00.0 25 Nr. 66	Chiusini di ghisa sferoidale euro (uno/81)	kg	1,81
01.P13.E90.0 05 Nr. 68	AP006: Lastre in pietra di Luserna (gneiss lamellare), colorazione mista, prive di venature di quarzo e prive di ossido di ferro, di forma rettangolare della larghezza variabile cm. 40 - 50 - 60 e lunghezza variabile da cm. 60 a 110, profilate a spigoli vivi, piano superiore fiammato, spessore cm. 4-10, coste a spacco. euro (sessantasette/09)	mq	67,09
01.P13.E90.0 05 - net Nr. 69	AP008: Lastre in pietra di Luserna (gneiss lamellare), colorazione mista, prive di venature di quarzo e prive di ossido di ferro, di forma rettangolare della larghezza variabile da cm. 76 a 80 e lunghezza variabile da cm. 110 a 160, profilate a spigoli vivi, piano superiore fiammato, spessore cm. 8-12, coste a spacco. euro (settantadue/11)	mq	72,11
07.P02.C25.0 40 Nr. 70	Conglomerato bituminoso per strato di base, con inerti fino a 3 cm impastati a caldo con bitume a penetrazione in ragione di almeno il 4,5% del peso degli inerti. euro (cinquantaotto/00)	t	58,00
AP006 Nr. 71	idem c.s. ...peso degli inerti. - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (quarantasei/25)	t	46,25
AP008 Nr. 72	Conglomerato bituminoso per binder, con inerti fino a 3 cm impastati a caldo con bitume a penetrazione in ragione di almeno il 5% del peso degli inerti. euro (sessantacinque/60)	t	65,60
B LS AA 040 Nr. 73	idem c.s. ...peso degli inerti. - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (cinquantadue/31)	t	52,31
B LS AA 040 - net Nr. 74	Conglomerato bituminoso per manto di usura, con inerti fino a 15 mm, sabbia assortita, filler e polvere asfaltica impastati a caldo con bitume a penetrazione in ragione di almeno il 6% del peso degli inerti. euro (settanta/70)	t	70,70
B LS AA 045 Nr. 75	idem c.s. ...peso degli inerti. - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (cinquantasei/38)	t	56,38
B LS AA 050 - net Nr. 77	idem c.s. ...peso degli inerti. - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (cinquantasei/38)	t	56,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<p align="center">Lavori ed opere compiute (Cap 4) Scavi, demolizioni e rimozioni (SbCap 1)</p>			
Nr. 78 01.A01.A10.0 10 MOD1	Scavo generale, di sbancamento o splateamento IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, SIA PER SEDI STRADALI (ANCHE GIA' ESISTENTI DA RISANARE), CHE PER MARCIAPIEDI, FINO A MT. 1,20 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, INCLUSO L'EVENTUALE COMPLETAMENTO A MANO, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto ALLA DISCARICA CON ONERI DI SMALTIMENTO - IN ASSENZA di acqua, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE NON SPECIFICATAMENTE MENZIONATO PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. euro (dieci/38)	m³	10,38
Nr. 79 01.A01.A10.0 10 MOD2	idem c.s. ...SMALTIMENTO - Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE NON SPECIFICATAMENTE MENZIONATO PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. euro (dodici/36)	m³	12,36
Nr. 80 01.A01.A80.0 80 MOD	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna CON TRASPORTO dei materiali ALLA DISCARICA, COMPRESO GLI ONERI DI SMALTIMENTO ED OGNI ALTRO ONERE, FORNITURA, NOLEGGIO E MAGISTERO NON SPECIFICATAMENTE MENZIONATI, MA EVENTUALMENTE OCCORRENTI PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE - In assenza d'acqua euro (novantacinque/19)	m³	95,19
Nr. 81 01.A01.A80.0 90 MOD	idem c.s. ...- In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm euro (centotré/20)	m³	103,20
Nr. 82 01.A01.A90.0 05 MOD	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro TRASPORTO ALLA DISCARICA, COMPRESO GLI ONERI DI SMALTIMENTO ED OGNI ALTRO ONERE, FORNITURA, NOLEGGIO E MAGISTERO NON SPECIFICATAMENTE MENZIONATI, MA EVENTUALMENTE OCCORRENTI PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE - Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. euro (ventiquattro/10)	m³	24,10
Nr. 83 01.A02.D00.0 10	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi oltre mÅ² 10 euro (quindici/01)	m²	15,01
Nr. 84 01.A22.E05.1 05	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm euro (tre/95)	m²	3,95
Nr. 85 01.A22.E05.1 10	idem c.s. ...profondità da 5 a 7 cm euro (quattro/45)	m²	4,45
Nr. 86 01.A22.E05.1 15	idem c.s. ...profondità da 8 a 10 cm euro (quattro/96)	m²	4,96
Nr. 87 01.A23.B95.0 05	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10 In conglomerato bituminoso euro (cinque/60)	m	5,60
Nr. 88 01.A23.B95.0 05	idem c.s. ...In conglomerato bituminoso - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (quattro/47)	m	4,47
- net Nr. 89 01.P26.A45.0 05	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) euro (sei/40)	m³	6,40
Nr. 90 01.P26.A45.0 05	idem c.s. ...draga, escavatore, ecc.) - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (cinque/11)	m³	5,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
- net Nr. 91 51.01	Rimozione della pavimentazione stradale bitumata esistente, di qualsiasi natura e consistenza, eseguita fino alla profondità occorrente per la formazione della nuova pavimentazione (minimo 15 cm.), eseguita con escavatore meccanico, con eventuali rifiniture a mano, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta, compresi gli oneri di smaltimento, livellamento e regolarizzazione del nuovo piano di posa. euro (cinque/35)	m²	5,35
Nr. 92 51.02	Eliminazione di caditoie stradali esistenti, compreso lo scavo, l'allontanamento a discarica del materiale di risulta, oneri di smaltimento compresi, la sigillatura della tubazione di scarico delle acque meteoriche, lo riempimento con misto cementato ben costipato e lo stoccaggio delle ghise recuperabili presso il magazzino comunale. euro (quarantasei/20)	cad	46,20
Allontanamento acque meteoriche (SbCap 2)			
Nr. 93 01.A01.B90.0 05	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano euro (trentatre/04)	m³	33,04
Nr. 94 01.A01.B90.0 10	idem c.s. ...materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici. euro (sei/65)	m³	6,65
Nr. 95 08.A25.F20.0 05	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Å~ mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi euro (duecentocinquantaquattro/06)	cad	254,06
Nr. 96 08.A25.F25.0 05	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm, Å~ mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi euro (centosettantaotto/02)	cad	178,02
Nr. 97 08.A25.F25.0 10	idem c.s. ...ca kg 65: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi euro (centonovantadue/81)	cad	192,81
Nr. 98 08.A25.F30.0 15	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa euro (centotrentasei/38)	cad	136,38
Nr. 99 08.A25.F30.0 20	idem c.s. ...- dim 640 x 640 mm, peso 55 kg circa euro (centosettantadue/23)	cad	172,23
Nr. 100 08.A25.F30.0 50	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa euro (novantadue/04)	cad	92,04
Nr. 101 08.A25.F30.0 55	idem c.s. ...- dim 550 x 550 mm, peso 30 kg circa euro (centotrentasei/65)	cad	136,65
Nr. 102 08.A25.F30.0 60	idem c.s. ...- dim 650 x 650 mm, peso 50 kg circa euro (centoottantanove/33)	cad	189,33
Nr. 103 08.A25.F30.1 00	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 23 kg circa euro (novantaotto/71)	cad	98,71
Nr. 104 08.A25.F30.1 05	idem c.s. ...- dim 500 x 500 mm, peso 27 kg circa euro (centotre/03)	cad	103,03
Nr. 105 08.A25.F30.1 30	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 200 mm, peso 15 kg circa euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
Nr. 106 08.A25.F30.1 35	idem c.s. ...1000 x 250 mm, peso 22 kg circa euro (centosedici/33)	cad	116,33
Nr. 107 08.A25.F30.1 40	idem c.s. ...1000 x 300 mm, peso 25 kg circa euro (centotrentacinque/67)	cad	135,67
Nr. 108	idem c.s. ...1000 x 400 mm, peso 35 kg circa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
08.A25.F30.1 45	euro (centocinquanta/24)	cad	150,24
Nr. 109 08.A35.H10.0 85	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 euro (quattordici/48)	m	14,48
Nr. 110 08.A35.H10.0 90	idem c.s. ...serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 20 euro (diciannove/06)	m	19,06
Nr. 111 08.A35.H10.0 95	idem c.s. ...serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 25 euro (ventiotto/10)	m	28,10
Nr. 112 08.A35.H10.1 00	idem c.s. ...serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 31,5 euro (cinquantadue/98)	m	52,98
Nr. 113 08.A35.H10.1 65	idem c.s. ...serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16 euro (quindici/87)	m	15,87
Nr. 114 08.A35.H10.1 70	idem c.s. ...serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 20 euro (ventiuno/17)	m	21,17
Nr. 115 08.A35.H10.1 75	idem c.s. ...serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 25 euro (trentauno/03)	m	31,03
Nr. 116 08.A35.H10.1 80	idem c.s. ...serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5 euro (cinquantaotto/35)	m	58,35
Nr. 117 08.A35.H30.0 15	Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 16 euro (diciassette/73)	cad	17,73
Nr. 118 08.A35.H30.0 20	idem c.s. ...di cm 20 euro (venticinque/06)	cad	25,06
Nr. 119 08.A35.H30.0 25	idem c.s. ...di cm 25 euro (cinquantasette/64)	cad	57,64
Nr. 120 08.A35.H30.0 30	idem c.s. ...di cm 31,5 euro (novantanove/08)	cad	99,08
Nr. 121 08.A35.H35.0 15	Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 160 X 125 euro (ventinove/79)	cad	29,79
Nr. 122 08.A35.H35.0 30	idem c.s. ...regola d'arte 200 X 160 euro (trentanove/51)	cad	39,51
Nr. 123 08.A35.H35.0 40	idem c.s. ...regola d'arte 250 X 160 euro (cinquantasette/12)	cad	57,12
Nr. 124 08.A35.H35.0 50	idem c.s. ...regola d'arte 315 X 160 euro (settantasette/54)	cad	77,54
Nr. 125 08.A35.H40.0 15	Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 16 euro (trentaotto/06)	cad	38,06
Nr. 126 08.A35.H40.0 20	idem c.s. ...di cm 20 euro (cinquantatre/01)	cad	53,01
Nr. 127 08.A35.H40.0 25	idem c.s. ...di cm 25 euro (novantasei/97)	cad	96,97
Nr. 128 08.A35.H40.0	idem c.s. ...di cm 31,5 euro (centoquarantatre/13)	cad	143,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30 Nr. 129 08.A40.I81.0 05	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, giunzione con manicotto in pead ad innesto, rispondenti alla norma EN 13476 -1 - classe di rigidità SN 8 kn/mq, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, complete di guarnizione in EPDM e seconda guarnizione idroespandente in materiale bentonitico, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: DE 250 euro (ventidue/85)	m	22,85
Nr. 130 08.A40.I81.0 10	idem c.s. ...d'arte: DE 315 euro (trentotto/29)	m	38,29
Nr. 131 08.A40.I81.0 15	idem c.s. ...d'arte: DE 350 euro (quarantatre/60)	m	43,60
Nr. 132 08.A40.I81.0 20	idem c.s. ...d'arte: DE 400 euro (cinquantauno/68)	m	51,68
Nr. 133 08.A40.I81.0 25	idem c.s. ...d'arte: DE 465 euro (sessantadue/37)	m	62,37
Nr. 134 08.A55.N03.0 05	Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco euro (centoventicinque/33)	cad	125,33
Nr. 135 52.01	Pozzetti stradali di ispezione e raccordo, delle dimensioni interne di cm. 40 x 40 circa, prefabbricati in calcestruzzo armato e vibrato per condotte di acque "bianche" - "nere", aventi altezza fino a mt. 1,50, compreso il fondo in cls. armato e la soletta in c.a., carrabile, atta a sopportare il traffico pesante, escluso il solo chiusino in ghisa, in quanto valutato a parte, compresa la fornitura, la posa in opera e lo scavo a profondità variabile a seconda della pendenza del profilo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta - oneri di smaltimento compresi, l'innesto dei tubi nei fori, la loro sigillatura ed ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centotrenta/42)	cad	130,42
Nr. 136 52.02	Pozzetti stradali di ispezione e raccordo, delle dimensioni interne di cm. 60 x 60 circa, prefabbricati in calcestruzzo armato e vibrato per condotte di acque "bianche" - "nere", aventi altezza fino a mt. 1,50, compreso il fondo in cls. armato e la soletta in c.a., carrabile, atta a sopportare il traffico pesante, escluso il solo chiusino in ghisa, in quanto valutato a parte, compresa la fornitura, la posa in opera e lo scavo a profondità variabile a seconda della pendenza del profilo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta - oneri di smaltimento compresi, l'innesto dei tubi nei fori, la loro sigillatura ed ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centocinquantanove/61)	cad	159,61
Nr. 137 52.03	Pozzetti stradali di ispezione e raccordo, delle dimensioni interne di cm. 80 x 80 circa, prefabbricati in calcestruzzo armato e vibrato per condotte di acque "bianche" - "nere", aventi altezza fino a mt. 1,50, compreso il fondo in cls. armato e la soletta in c.a., carrabile, atta a sopportare il traffico pesante, escluso il solo chiusino in ghisa, in quanto valutato a parte, compresa la fornitura, la posa in opera e lo scavo a profondità variabile a seconda della pendenza del profilo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta - oneri di smaltimento compresi, l'innesto dei tubi nei fori, la loro sigillatura ed ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentosessantatre/52)	cad	263,52
Nr. 138 52.04	Pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche delle dimensioni interne di cm. 30 x 30 circa, prefabbricati in calcestruzzo armato e vibrato aventi altezza fino a mt. 1,00, in opera, oppure, per particolari casistiche, in mattoni pieni intonacati internamente, compreso lo scavo a profondità variabile a seconda della pendenza e del profilo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta - compresi oneri di smaltimento, compreso il fondo, la posa in opera, l'innesto della tubazione di scarico nel foro e sua sigillatura ed ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della griglia in quanto valutata a parte. euro (centosette/22)	cad	107,22
Nr. 139 52.05	Pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche delle dimensioni interne di cm. 40 x 40 circa, prefabbricati in calcestruzzo armato e vibrato aventi altezza fino a mt. 1,00, in opera, oppure, per particolari casistiche, in mattoni pieni intonacati internamente, compreso lo scavo a profondità variabile a seconda della pendenza e del profilo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta - compresi oneri di smaltimento, compreso il fondo, la posa in opera, l'innesto della tubazione di scarico nel foro e sua sigillatura ed ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della griglia in quanto valutata a parte. euro (centoventidue/54)	cad	122,54
Nr. 140 52.06	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale con coperchio a pianta quadrata di lato esterno di cm. 55 circa, di tipo stradale, marchiati, certificati e rispondenti alle norme UNI EN 124 - CLASSE C 250, con resistenza > 25.000 daN, comprensivo di ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera solidamente vincolata al corpo ancorante ed a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centotrentadue/05)	cad	132,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Massicciate e sottofondi (SbCap 3)			
Nr. 141 01.A04.C00.0 05	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione euro (ottantasette/58)	m³	87,58
Nr. 142 01.A04.C03.0 05	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi euro (ventisei/34)	m³	26,34
Nr. 143 01.A04.C03.0 10	idem c.s. ...apposita canaletta In strutture di fondazione euro (otto/73)	m³	8,73
Nr. 144 01.A04.C03.0 10	idem c.s. ...apposita canaletta In strutture di fondazione - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (sei/96)	m³	6,96
- net Nr. 145 01.A04.C03.0 20	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture armate euro (trentasette/38)	m³	37,38
Nr. 146 01.A04.C30.0 05	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione euro (venti/95)	m³	20,95
Nr. 147 01.A04.C30.0 05	idem c.s. ...strutture di fondazione - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (sedici/71)	m³	16,71
- net Nr. 148 01.A04.C40.0 05	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea euro (trentaquattro/62)	m³	34,62
Nr. 149 01.A04.F10.0 05 MOD	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm euro (due/38)	kg	2,38
Nr. 150 01.A04.F10.0 05	idem c.s. ...a 50 mm - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (uno/90)	kg	1,90
net Nr. 151 01.A04.F75.0 20 MOD	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità', ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C euro (due/38)	kg	2,38
Nr. 152 01.A04.F75.0 20	idem c.s. ...tecnica B450C - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (uno/90)	kg	1,90
net Nr. 153 01.A21.A20.0 05	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. euro (sei/42)	m³	6,42
Nr. 154 01.A21.A20.0 10	idem c.s. ...degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico euro (quattro/20)	m³	4,20
Nr. 155 01.A21.A20.0 20	idem c.s. ...degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. euro (dodici/28)	m³	12,28
Nr. 156 01.A21.A30.0 05	Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto euro (trentatre/55)	m³	33,55
Nr. 157 01.A21.A30.0 05	idem c.s. ...graniglia e pietrischetto - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (ventisei/75)	m³	26,75
- net Nr. 158 01.A21.A50.0 10	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm euro (uno/29)	m²	1,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 159 53.01	Formazione di massiciata stradale in ghiaia naturale di fiume (tot-venant) di idonea granulometria, ben accatastata e compressa, resa in opera livellata e rullata, per sottofondo sia stradale che di marciapiedi e riempimento degli scavi per posa condutture, compresa la determinazione dei capisaldi e la livellazione occorrente alla determinazione del nuovo piano di calpestio, il tutto secondo le disposizioni che saranno impartite dalla D.L. e compreso ogni altro onere, fornitura e magistero eventualmente occorrente per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte. euro (venticinque/18)	m ³	25,18
Nr. 160 53.02	Preparazione del piano di posa delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi da pavimentare in in conglomerato bituminoso, in masselli di cls. o in porfido, su massiciata esistente o nuova in tout - venant di fiume o di cava, anche su ripristini e/o risanamenti, compresa la sagomatura e rullatura preliminare, la fornitura e stesura a mano o con mezzi meccanici di pietrisco misto di frantoio per uno spessore minimo di cm. 5, compresa la perfetta sagomatura e rullatura del piano stradale, fino a rifiuto, compreso ogni altro onere, fornitura o magistero eventualmente occorrenti per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte. euro (tre/21)	m ²	3,21
Pavimentazioni in pietra (SbCap 4)			
Nr. 161 01.A13.A55.0 05	Rifilatura a squadra di lastre in gneiss o simili effettuata sul luogo di impiego o nei magazzini municipali secondo le dimensioni ordinate dalla D.L., compreso l'eventuale accatastamento, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato Di recupero, dello spessore di cm 8/10-10/12 euro (tredici/51)	m	13,51
Nr. 162 01.A13.A55.0 05	idem c.s. ...cm 8/10-10/12 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (dieci/77)	m	10,77
- net Nr. 163 01.P18.A60.0 15	Pietra di luserna (spessore costante) PER GRADINI , SOGLIE ED ALZATE, CON FINITURA FIAMMATA DI COLORAZIONE MISTA, PRIVE DI VENATURE DI QUARZO E PRIVE DI OSSIDO DI FERRO In lastre RETTANGOLARI COME DA TAVOLE DI PROGETTO E LUNGHEZZA DA CM, 156 A 160, COSTE RIFILATE, dello spessore di cm 2, POSATE IN OPERA SU MALTA DI CEMENTO E CALINTO COME DA SPECIFICHE DI PROGETTO. IL TUTTO COMPRENSIVO DI OGNI ALTRO ONERE NON SPECIFICATAMENTE MENZIONATO MA NECESSARIO A DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTE REGOLA D'ARTE. euro (sessantaquattro/48)	m ²	64,48
Nr. 164 01.P18.A60.0 15 - net	Pietra di luserna (spessore costante) PER GRADINI , SOGLIE ED ALZATE, CON FINITURA FIAMMATA DI COLORAZIONE MISTA, PRIVE DI VENATURE DI QUARZO E PRIVE DI OSSIDO DI FERRO In lastre RETTANGOLARI COME DA TAVOLE DI PROGETTO E LUNGHEZZA DA CM, 156 A 160, COSTE RIFILATE, In lastre dello spessore di cm 2, POSATE IN OPERA SU MALTA DI CEMENTO E CALINTO COME DA SPECIFICHE DI PROGETTO. IL TUTTO COMPRENSIVO DI OGNI ALTRO ONERE NON SPECIFICATAMENTE MENZIONATO MA NECESSARIO A DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTE REGOLA D'ARTE. - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (cinquantauno/42)	m ²	51,42
Nr. 165 01.P18.A60.0 20	Pietra di luserna (spessore costante) PER GRADINI , SOGLIE ED ALZATE, CON FINITURA FIAMMATA DI COLORAZIONE MISTA, PRIVE DI VENATURE DI QUARZO E PRIVE DI OSSIDO DI FERRO In lastre RETTANGOLARI COME DA TAVOLE DI PROGETTO E LUNGHEZZA DA CM, 156 A 160, COSTE RIFILATE, POSATE IN OPERA SU MALTA DI CEMENTO E CALINTO COME DA SPECIFICHE DI PROGETTO. IL TUTTO COMPRENSIVO DI OGNI ALTRO ONERE NON SPECIFICATAMENTE MENZIONATO MA NECESSARIO A DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 3 euro (ottantanove/10)	m ²	89,10
Nr. 166 01.P18.A60.0 20 - net	idem c.s. ...PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 3 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (settantauno/05)	m ²	71,05
Nr. 167 01.P18.A60.0 25	idem c.s. ...PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 4 euro (centoquindici/62)	m ²	115,62
Nr. 168 01.P18.A60.0 25 - net	idem c.s. ...PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 4 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (novantadue/20)	m ²	92,20
Nr. 169 01.P18.A60.0 30	idem c.s. ...PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 5 euro (centotrenta/58)	m ²	130,58
Nr. 170 01.P18.A60.0 30 - net	Pietra di luserna (spessore costante) PER GRADINI , SOGLIE ED ALZATE, CON FINITURA FIAMMATA DI COLORAZIONE MISTA, PRIVE DI VENATURE DI QUARZO E PRIVE DI OSSIDO DI FERRO In lastre RETTANGOLARI COME DA TAVOLE DI PROGETTO E LUNGHEZZA DA CM, 156 A 160, COSTE RIFILATE, POSATE IN OPERA SU MALTA DI CEMENTO E CALINTO COME DA SPECIFICHE DI PROGETTO. IL TUTTO COMPRENSIVO DI OGNI ALTRO ONERE NON SPECIFICATAMENTE MENZIONATO MA NECESSARIO A DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 5 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (centoquattro/13)	m ²	104,13
Nr. 171 01.P18.A60.0 35	Pietra di luserna (spessore costante) PER GRADINI , SOGLIE ED ALZATE, CON FINITURA FIAMMATA DI COLORAZIONE MISTA, PRIVE DI VENATURE DI QUARZO E PRIVE DI OSSIDO DI FERRO In lastre RETTANGOLARI COME DA TAVOLE DI PROGETTO E LUNGHEZZA DA CM, 156 A 160, COSTE RIFILATE, POSATE IN OPERA SU MALTA DI CEMENTO E CALINTO COME DA SPECIFICHE DI PROGETTO. IL		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	TUTTO COMPRENSIVO DI OGNI ALTRO ONERE NON SPECIFICATAMENTE MENZIONATO MA NECESSARIO A DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 6 euro (centocinquantatre/71)	m²	153,71
Nr. 172 01.P18.A60.0 35	idem c.s. ...PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 6 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (centoventidue/58)	m²	122,58
- net Nr. 173 01.P18.A60.0 40	idem c.s. ...PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 7 euro (centosettantasei/15)	m²	176,15
Nr. 174 01.P18.A60.0 40	idem c.s. ...PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 7 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (centoquaranta/47)	m²	140,47
- net Nr. 175 01.P18.A60.0 45	idem c.s. ...PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 8 euro (centonovantasette/73)	m²	197,73
Nr. 176 01.P18.A60.0 45	idem c.s. ...PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 8 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (centocinquantasette/68)	m²	157,68
- net Nr. 177 AP007	AP007: Posa, a correre di lastre in pietra di Luserna spessore 4-10 e 8-12, su malta di cemento e calinto dello spessore di cm. 6. Il tutto comprensivo di ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquantauno/62)	m²	51,62
Opere accessorie (SbCap 5)			
Nr. 178 01.A22.A50.0 05	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Per spessori compressi fino a cm 3 euro (quattordici/94)	t	14,94
Nr. 179 01.A22.A50.0 05	idem c.s. ...spessori compressi fino a cm 3 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (undici/91)	t	11,91
- net Nr. 180 01.A22.A50.0 10	idem c.s. ...spessori compressi da cm 3 a cm 6 euro (tredici/13)	t	13,13
Nr. 181 01.A22.A50.0 10	idem c.s. ...spessori compressi da cm 3 a cm 6 - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (dieci/47)	t	10,47
- net Nr. 182 01.A22.A80.0 20	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 euro (undici/32)	m²	11,32
Nr. 183 01.A22.A80.0 30	idem c.s. ...a cm 10 euro (quattordici/15)	m²	14,15
Nr. 184 01.A22.A90.0 10	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,700/m² euro (zero/54)	m²	0,54
Nr. 185 01.A22.A90.0 10	idem c.s. ...di Kg 0,700/m² - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (zero/43)	m²	0,43
- net Nr. 186 01.A22.A90.0 15	idem c.s. ...di Kg 0,500/m² euro (zero/39)	m²	0,39
Nr. 187 01.A22.A90.0 15	idem c.s. ...di Kg 0,500/m² - A BASE DI ANALISI PREZZI euro (zero/31)	m²	0,31
- net Nr. 188 06.P10.B04.0 05	Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40 euro (zero/85)	m	0,85
Nr. 189 06.P10.B04.0 10	idem c.s. ...per cavidotto D.50 euro (zero/99)	m	0,99
	idem c.s. ...per cavidotto D.63		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 190 06.P10.B04.0 15	euro (uno/18) idem c.s. ...per cavidotto D.75	m	1,18
Nr. 191 06.P10.B04.0 20	euro (uno/51) idem c.s. ...per cavidotto D.90	m	1,51
Nr. 192 06.P10.B04.0 25	euro (uno/92) idem c.s. ...per cavidotto D.110	m	1,92
Nr. 193 06.P10.B04.0 30	euro (due/58) idem c.s. ...per cavidotto D.125	m	2,58
Nr. 194 06.P10.B04.0 35	euro (tre/39) Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi fino a diam. 32 mm	m	3,39
Nr. 195 07.A09.I05.0 05	euro (due/08) idem c.s. ...per tubi diam. 40 - 63 mm	m	2,08
Nr. 196 07.A09.I05.0 10	euro (tre/64) Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, a strato unico, sia su nuove massicciate stradali che su pavimentazioni bitumate esistenti, composto da una miscela inerte (di fiume o di cava con diametro compreso da 1 a 20 mm.) impastata a caldo con bitume puro (80-100 kg.per mc. di impasto nella stagione estiva e 180-200 in quella invernale), compresa la stesa in opera, la perfetta sagomatura, la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esecuzione alle quote e secondo le pendenze longitudinali e trasversali stabilite dalla D.L., il trattamento di sigillatura superficiale composto da spruzzatura di emulsione bituminosa e sabbatura della superficie viabile con sabbia vagliata fine, scevra da sostanze argillose e limose, in ragione di 1 dmc. per mq. ed ogni altro onere, fornitura e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della pulizia della pavimentazione bitumata esistente e la stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio, in quanto valutati a parte, stesa a mano per uno spessore finito e compresso di cm. 8.	m ²	11,75
Nr. 198 53.04	euro (undici/75) Esecuzione di sigillatura dei giunti tra le pavimentazioni bituminose vecchie e nuove mediante la posa, a freddo, di bitumi di tipo elastomerizzato, oppure con l'impiego di emulsione bituminosa acida a caldo.	m	0,78
Nr. 199 AP001	euro (zero/78) AP001: Risagomatura preventiva del corpo stradale e formazione di pendenze longitudinali e trasversali mediante stesura a spessori variabili di conglomerato bituminoso composto da una miscela inerte (di fiume o di cava con diametro compreso da 1 a 20 mm.) impastata a caldo con bitume puro (80-100 kg.per mc. di impasto nella stagione estiva e 180-200 in quella invernale), ancorato con emulsione bituminosa in ragione di kg. 0,700/mq. e come indicato nel capitolato speciale d'appalto, previa pulizia della pavimentazione bitumata esistente, compresa la stesa in opera con vibrofinitrice a lama battente riscaldata, la perfetta sagomatura, la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esecuzione alle quote e secondo le pendenze longitudinali e trasversali stabilite dalla D.L., e come indicato nel capitolato speciale d'appalto, compreso ogni altro onere, fornitura e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, quantificata a peso.	t	91,56
Nr. 200 AP002	euro (novantauno/56) AP002: Fornitura e posa in opera di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso, per qualsiasi forma e dimensione, secondo le prescrizioni della D.L., previa accurata pulizia della pavimentazione esistente mediante scopatura o lavaggio a pressione con lancia e la stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio al 55% di bitume freddo in ragione di almeno kg. 0,500 per mq., composto da una miscela inerte (pietrischetto bitumato diametro compreso da 1 a 15 mm.) impastata a caldo con bitume puro (80-100 kg.per mc. di impasto), compresa la stesa in opera con vibrofinitrice a lama battente riscaldata, la perfetta sagomatura, la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esecuzione alle quote e secondo le pendenze longitudinali e trasversali stabilite dalla D.L., il trattamento di sigillatura superficiale composto da spruzzatura di emulsione bituminosa e sabbatura della superficie viabile con sabbia vagliata fine, scevra da sostanze argillose e limose, in ragione di 1 dmc. per mq. ed ogni altro onere, fornitura e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per uno spessore finito e compresso di mm. 30.	m ²	6,12
Nr. 201 AP003	euro (sei/12) AP003: Messa in quota di pozzetti esistenti delle dimensioni interne fino a cm. 40 x 40, comprendente le seguenti operazioni: - asportazione del telaio e del chiusino in ghisa, compresa eventuale soletta di copertura del pozzetto; - rialzamento in cls. dosato a kg. 250 di cemento tipo 425 per mc., o con mattoni pieni intonacati all'interno con sabbia e cemento; - abbassamento delle pareti perimetrali in cls. o mattoni e regolarizzazione del piano di appoggio; - posa del telaio, del chiusino e/o delle caditoie mediante malta cementizia. Il tutto comprensivo di ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera solidamente vincolata al corpo ancorante ed a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	65,56
Nr. 202	euro (sessantacinque/56) AP004: Messa in quota di pozzetti esistenti delle dimensioni interne comprese tra cm. 40 x 40 e cm. 70 x 50, comprendente le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
AP004	seguenti operazioni: - asportazione del telaio e del chiusino in ghisa, compresa eventuale soletta di copertura del pozzetto; - rialzamento in cls. dosato a kg. 250 di cemento tipo 425 per mc., o con mattoni pieni intonacati all'interno con sabbia e cemento; - abbassamento delle pareti perimetrali in cls. o mattoni e regolarizzazione del piano di appoggio; - posa del telaio, del chiusino e/o delle caditoie mediante malta cementizia. Il tutto comprensivo di ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera solidamente vincolata al corpo ancorante ed a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (novantanove/32)	cad	99,32
Nr. 203 AP005	AP005: Messa in quota di pozzetti esistenti delle dimensioni interne superiori a cm. 70 x 50, comprendente le seguenti operazioni: - asportazione del telaio e del chiusino in ghisa, compresa eventuale soletta di copertura del pozzetto; - rialzamento in cls. dosato a kg. 250 di cemento tipo 425 per mc., o con mattoni pieni intonacati all'interno con sabbia e cemento; - abbassamento delle pareti perimetrali in cls. o mattoni e regolarizzazione del piano di appoggio; - posa del telaio, del chiusino e/o delle caditoie mediante malta cementizia. Il tutto comprensivo di ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera solidamente vincolata al corpo ancorante ed a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantadue/35)	cad	142,35
	Oneri per la sicurezza, come da piano di sicurezza e coordinamento (Cap 5) Oneri della sicurezza, come da piano di sicurezza e coordinamento (SbCap 6)		
Nr. 204 55.01	Gel igienizzante lavamani a soluzione idroalcolica euro (diciotto/50)	cad	18,50
Nr. 205 55.02	Cartellonistica e segnaletica di avviso ed informazione sulle procedure per il contrasto al virus COVID-19 euro (cinque/00)	cad	5,00
Nr. 206 55.03	Prodotto detergente igienizzante per pulizia baraccamenti, servizi igienici e aree comuni di cantiere per il contrasto ed il contenimento al virus COVID-19 euro (quattro/50)	litro	4,50
Nr. 207 55.04	Pulizia giornaliera di un operaio per quindici minuti al giorno euro (ventiotto/89)	h	28,89
Nr. 208 55.05	Costo per le riunioni di coordinamento, convocate dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per particolari esigenze quali: illustrazione del P.S.C. con verifica del P.O.S.; illustrazioni di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del rispetto del cronoprogramma lavori con adeguamenti del caso; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa appaltatrice principale ed altri soggetti quali subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori; approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. 1. Riunione con il datore di lavoro impresa appaltatrice euro (cinquantaquattro/40)	h	54,40
Nr. 209 55.06	idem c.s. ...non rientrano nell'ordinarietà. 2. Riunione con il direttore tecnico del cantiere euro (quarantaotto/90)	h	48,90
Nr. 210 55.07	idem c.s. ...non rientrano nell'ordinarietà. 3. Riunione con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere euro (ventitre/90)	h	23,90
Nr. 211 B LS BB 030	Rete plastica per recinzione di colore arancio. euro (uno/15)	m ²	1,15
Nr. 212 B LS BB 050	Nastro bicolore in plastica. euro (zero/05)	m	0,05
Nr. 213 E OS BB 035	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete plastica stampata. Nolo per tutta la durata dei lavori. euro (otto/50)	m ²	8,50
Nr. 214 E OS BB 040 a	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x 1,95 m h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Nolo per il primo mese. euro (sette/56)	m	7,56
Nr. 215 E OS BB 040 b	idem c.s. ...Nolo per ogni mese successivo al primo. euro (tre/00)	m	3,00
Nr. 216 E OS CC 005	Transenna metallica estensibile. Nolo mensile. euro (due/68)	m	2,68
Nr. 217 E OS CC 010	Barriera stradale di sicurezza tipo "New Jersey" in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti, posa in opera, riempimento con acqua, eventuale movimentazione e ricollocazione nell'ambito del cantiere, svuotamento e successiva rimozione.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Nolo mensile. euro (dieci/80)	m	10,80
Nr. 218 E OS CC 020 a	Delimitazione costituita da paletti mobili, di \bar{A} 40 mm posto su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello 6x24x39 mm. Costo trimestrale. Delimitazione costituita da paletti mobili, di \bar{A} 40 mm posto su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello 6x24x39 mm. Costo trimestrale. euro (due/32)	m	2,32
Nr. 219 E OS CC 030	Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione. euro (zero/60)	m	0,60
Nr. 220 E OS DD 010 a	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40 m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio ed adattamento della base di appoggio: a) costo primo mese; euro (trecentonovanta/00)	cad.	390,00
Nr. 221 E OS DD 010 b	idem c.s. ...di appoggio: b) costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. euro (centoquaranta/00)	cad.	140,00
Nr. 222 E OS DD 045 a	WC chimico per cantieri edili, in materiale plastico, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo sciacquone della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, adattamento della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. a) nolo primo mese; euro (duecento/00)	cad.	200,00
Nr. 223 E OS DD 045 b	idem c.s. ...le lavorazioni. b) nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. euro (centocinquanta/00)	cad.	150,00
Nr. 224 E OS DD 050 a	Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. nolo per il primo mese. euro (novanta/00)	cad.	90,00
Nr. 225 E OS DD 050 b	idem c.s. ...nolo per ogni mese o parte di mese successivo. euro (trenta/00)	cad.	30,00
Nr. 226 E OS FF 010	Quadro di prese a spina per installazione fissa, tipo ASC con 2 prese 16A/230V e 2 prese 24V SELV, con differenziale 0,03A, linea di alimentazione con cavo tripolare HO7RN-F da 2,5 mm ² , di lunghezza fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a. euro (cinquecento/00)	cad.	500,00
Nr. 227 E OS FF 020 a	Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili - con I _{dn} =0,3A (Rt<83 \hat{I} ©), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm ² , e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,5 m. Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili - con I _{dn} =0,3A (Rt<83 \hat{I} ©), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm ² , e n. 1 picchetto di acciaio zincato da 1,5 m. euro (duecentoottanta/00)	cad.	280,00
Nr. 228 E OS NN 005 a	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete, spessore indicativo 7/10: rettangolare 500x700 mm. Costo per un anno. euro (tredici/00)	cad.	13,00
Nr. 229 E OS NN 005 c	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete, spessore indicativo 7/10: triangolare lato 330 mm. Costo per un anno. euro (due/50)	cad.	2,50
Nr. 230 E OS NN 010 c	Cartello di obbligo (prescrizione) con struttura in alluminio, quadrato, posato a parete, spessore indicativo 7/10: lato 435 mm. Costo per un anno. euro (cinque/00)	cad.	5,00
Nr. 231 E OS NN 040	Cavalletto portasegnaletica, adatto a tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo mensile. euro (uno/65)	cad.	1,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 232 E OS NN 045 a	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione circa 60x40 cm riempito con sabbia, del peso di circa 15 kg. Costo mensile. euro (uno/20)	cad.	1,20
Nr. 233 E OS OO 015 b	Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. da 9 kg. Costo semestrale. euro (sedici/00)	cad.	16,00
Nr. 234 E OS OO 015 c	idem c.s. ...legge. da 12 kg. Costo semestrale. euro (diciotto/00)	cad.	18,00
Nr. 235 E OS PP 015	Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003. euro (cinquantanove/00)	cad.	59,00
Nr. 236 E OS XX 050	Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del dispositivo. Costo mensile. euro (zero/76)	cad.	0,76
Nr. 237 E OS XX 055	Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore (UNI EN 166). Costo mensile. euro (zero/78)	cad.	0,78
Nr. 238 E OS XX 100	Facciale filtrante per particelle solide (UNI EN 149). Monouso. euro (uno/50)	cad.	1,50
Nr. 239 E OS XX 105	Facciale filtrante per particelle solide completo di valvolino di espirazione (UNI EN 149). Monouso. euro (sette/90)	cad.	7,90
Nr. 240 E OS XX 160	Guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmati di nitrile. Costo mensile. euro (due/08)	cad.	2,08
Nr. 241 E OS YY 005 a	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 495/92, con restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo piÃ² di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo di velocitÃ , segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 m). Costo per un mese. Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 495/92, con restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo piÃ² di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo di velocitÃ , segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 m). Costo per un mese. euro (duecentodieci/00)	cad.	210,00
Nr. 242 E OS YY 010	Cono segnaletico stradale in PVC colore bianco/rosso, alto 50 cm. Per ogni mese. euro (zero/10)	cad.	0,10
Nr. 243 E OS YY 015	Lampeggiatore automatico crepuscolare a luce gialla intermittente, completo di batteria. Per ogni mese. euro (uno/60)	cad.	1,60
Nr. 244 O.S. p.n. 1	Documentazione pertinente al quadro elettrico. Dichiarazione di conformità e trasmissione documentazione. euro (trecento/00)	a corpo	300,00
Nr. 245 O.S. p.n. 2	Gel igienizzante lavamani a soluzione idro-alcolica. Prezzo medio di mercato in circolazione alla data di stesura del PSC euro (diciotto/50)	cadauno	18,50
Nr. 246 O.S. p.n. 3	Cartellonistica di avviso ed informazione sulle procedure per il contrasto ed il contenimento al virus COVID-19. Prezzo medio di mercato in circolazione alla data di stesura del PSC euro (cinque/00)	cadauno	5,00
Nr. 247 O.S. p.n. 4	Procedura di accurata pulizia e sanificazione dei locali ad uso comune pertinenti al cantiere. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo puliziapossono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. euro (cinquanta/00)	a corpo	50,00
	PBC		