


COMUNE DI RACCONIGI

Provincia di Cuneo

U.M.D. 2



RIPAVIMENTAZIONE ALA COMUNALE



Progetto Definitivo -Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5

Racconigi, Ottobre 2021

Il R.U.P.

- Nucleo di supporto Area LL.PP.–
Geom. Canello Pier Beppe
Geom. Leone Mariagrazia
Ing. Camisassa Ezio

IL PROGETTISTA
Arch. Tuninetti Piergiorgio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	<nessuna> (SpCat 0)							
	Lavori a base asta, soggetti a ribasso (Cat 1)							
	Scavi, demolizioni e rimozioni (SbCat 1)							
1 / 1 01.A23.B95.0 05 27/06/2021	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ... freddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10 In conglomerato bituminoso Allontanamento acque meteoriche	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	5,60	224,00
2 / 2 01.A01.A90.0 05 MOD 27/06/2021	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità ... o meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. Allontanamento acque meteoriche		20,00	0,600	0,800	9,60		
	SOMMANO m³					9,60	24,10	231,36
	Allontanamento acque meteoriche (SbCat 2)							
3 / 3 08.A35.H10.1 65 27/06/2021	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati ... voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16 Allontanamento acque meteoriche		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	15,87	317,40
4 / 4 08.A55.N03.0 05 27/06/2021	Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco Allontanamento acque meteoriche					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	125,33	250,66
5 / 5 01.A04.B15.0 20 27/06/2021	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³ Allontanamento acque meteoriche		20,00	0,600	0,200	2,40		
	SOMMANO m³					2,40	71,94	172,66
6 / 6 01.A04.C00.0 05 27/06/2021	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione Allontanamento acque meteoriche		20,00	0,600	0,200	2,40		
	SOMMANO m³					2,40	87,58	210,19
7 / 7	Pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche delle							
	A RIPORTARE							1'406,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'406,27
52.05 27/06/2021	dimensioni interne di cm. 40 x 40 circa, prefabbricati in calcestruzzo armato e vibrato aventi altezza fino a mt. 1,0 ... sario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della griglia in quanto valutata a parte. Allontanamento acque meteoriche					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	122,54	245,08
8 / 8 08.A35.H30.0 15 27/06/2021	Provista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a ... a, compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 16 Allontanamento acque meteoriche					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	17,73	35,46
9 / 9 08.A25.F30.0 15 27/08/2021	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa Allontanamento acque meteoriche					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,38	272,76
10 / 10 53.01 27/06/2021	Formazione di massicciata stradale in ghiaia naturale di fiume (tot-venant) di idonea granulometria, ben accatastata e compressa, resa in opera livellata e rullata, per sottofond ... o ogni altro onere, fornitura e magistero eventualmente occorrente per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte. Allontanamento acque meteoriche		20,00	0,600	0,500	6,00		
	SOMMANO m³					6,00	25,18	151,08
11 / 11 53.02 27/06/2021	Preparazione del piano di posa delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi da pavimentare in in conglomerato bituminoso, in masselli di cls. o in porfido, su massicciata esiste ... o ogni altro onere, fornitura o magistero eventualmente occorrenti per dare il lavori finito e completo a regola d'arte. Allontanamento acque meteoriche		20,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	3,21	38,52
12 / 12 01.A22.A80.0 30 27/06/2021	Provista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... atico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 Allontanamento acque meteoriche		20,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	14,15	169,80
13 / 13 01.A22.E05.1 05 27/06/2021	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... nito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm Allontanamento acque meteoriche		20,00	1,000		20,00		
	SOMMANO m²					20,00	3,95	79,00
	A R I P O R T A R E							2'397,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'397,97
14 / 14 AP002 27/06/2021	AP002: Fornitura e posa in opera di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso, per qualsiasi forma e dimensione, secondo le prescrizioni della D.L., previa accurata pulizia della ... ionato ma necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per uno spessore finito e compresso di mm. 30. Allontanamento acque meteoriche		20,00	1,000		20,00	6,12	122,40
	SOMMANO m²					20,00		
	Scavi, demolizioni e rimozioni (SbCat 1)							
15 / 15 01.A22.E05.1 10 27/06/2021	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... nito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 5 a 7 cm					700,00	4,45	3'115,00
	SOMMANO m²					700,00		
16 / 16 01.A01.A10.0 10 MOD1 27/06/2021	Scavo generale, di sbancamento o spleamento IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, SIA PER SEDI STRADALI (ANCHE GIA' ESISTENTI DA RISANARE), CHE PER MARCIAPIEDI, FINO A MT ... di acqua, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE NON SPECIFICATAMENTE MENZIONATO PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.	700,00			0,300	210,00	10,38	2'179,80
	SOMMANO m³					210,00		
	Opere accessorie (SbCat 5)							
17 / 17 01.A01.A90.0 05 MOD 22/08/2021	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilit ... o meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. Predisposizione per la realizzazione di 3 postazioni/quadri elettrici per fornitura energia elettrica per manifestazioni		70,00	0,400	0,400	11,20	24,10	269,92
	SOMMANO m³					11,20		
18 / 18 06.P10.B04.0 20 22/08/2021	Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.75 Predisposizione per la realizzazione di 3 postazioni/quadri elettrici per fornitura energia elettrica per manifestazioni		70,00			70,00	1,51	105,70
	SOMMANO m					70,00		
19 / 19 52.04 22/08/2021	Pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche delle dimensioni interne di cm. 30 x 30 circa, prefabbricati in calcestruzzo armato e vibrato aventi altezza fino a mt. 1,0 ... sario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della griglia in quanto valutata a parte. Predisposizione per la realizzazione di 3 postazioni/quadri elettrici per fornitura energia elettrica per manifestazioni					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		8'190,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		8'190,79
	SOMMANO cad					5,00	107,22	536,10
20 / 20 01.A04.B15.0 20 22/08/2021	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³ Predisposizione per la realizzazione di 3 postazioni/quadri elettrici per fornitura energia elettrica per manifestazioni		70,00	0,400	0,400	11,20		
	SOMMANO m³					11,20	71,94	805,73
21 / 21 01.A04.C03.0 05 22/08/2021	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi Predisposizione per la realizzazione di 3 postazioni/quadri elettrici per fornitura energia elettrica per manifestazioni		70,00	0,400	0,400	11,20		
	SOMMANO m³					11,20	26,34	295,01
22 / 22 01.A01.A90.0 05 MOD 22/08/2021	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità ... o meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. Predisposizione allacciamento alla rete di distribuzione idrica		30,00	0,400	0,400	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	24,10	115,68
23 / 23 06.P10.B04.0 25 22/08/2021	Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 Predisposizione allacciamento alla rete di distribuzione idrica		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	1,92	57,60
24 / 24 01.P08.G00.0 10 22/08/2021	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40-spessore mm 3 Predisposizione allacciamento alla rete di distribuzione idrica		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	1,29	38,70
25 / 25 52.04 22/08/2021	Pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche delle dimensioni interne di cm. 30 x 30 circa, prefabbricati in calcestruzzo armato e vibrato aventi altezza fino a mt. 1,0 ... sario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della griglia in quanto valutata a parte. Predisposizione allacciamento alla rete di distribuzione idrica					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	107,22	321,66
26 / 26 01.A04.B15.0 20 22/08/2021	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³ Predisposizione allacciamento alla rete di distribuzione idrica		30,00	0,400	0,400	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	71,94	345,31
	A R I P O R T A R E							10'706,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'706,58
27 / 27 01.A04.C03.0 05 22/08/2021	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi Predisposizione allacciamento alla rete di distribuzione idrica SOMMANO m³		30,00	0,400	0,400	4,80 4,80	26,34	126,43
28 / 28 01.A01.A90.0 05 MOD 22/08/2021	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità ... o meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. Predisposizione allacciamento alla fognatura SOMMANO m³		20,00	0,400	0,400	3,20 3,20	24,10	77,12
29 / 29 08.A35.H10.1 65 22/08/2021	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a banchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati ... voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16 Predisposizione allacciamento alla fognatura SOMMANO m		20,00			20,00 20,00	15,87	317,40
30 / 30 52.04 22/08/2021	Pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche delle dimensioni interne di cm. 30 x 30 circa, prefabbricati in calcestruzzo armato e vibrato aventi altezza fino a mt. 1,0 ... sario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della griglia in quanto valutata a parte. Predisposizione allacciamento alla fognatura SOMMANO cad					2,00 2,00	107,22	214,44
31 / 31 01.A04.B15.0 20 22/08/2021	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³ Predisposizione allacciamento alla fognatura SOMMANO m³		20,00	0,400	0,400	3,20 3,20	71,94	230,21
32 / 32 01.A04.C03.0 05 22/08/2021	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi Predisposizione allacciamento alla fognatura SOMMANO m³		20,00	0,400	0,400	3,20 3,20	26,34	84,29
33 / 33 01.A01.A90.0 05 MOD 22/08/2021	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità ... o meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. Predisposizione di cavidotti "generici" SOMMANO m³	2,00	50,00	0,400	0,400	16,00 16,00	24,10	385,60
	A R I P O R T A R E							12'142,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'142,07
34 / 34 06.P10.B04.0 30 22/08/2021	Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110 Predisposizione di cavidotti "generici"	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,58	258,00
35 / 35 52.04 22/08/2021	Pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche delle dimensioni interne di cm. 30 x 30 circa, prefabbricati in calcestruzzo armato e vibrato aventi altezza fino a mt. 1,0 ... sario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della griglia in quanto valutata a parte. Predisposizione di cavidotti "generici" *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	107,22	857,76
36 / 36 01.A04.B15.0 20 22/08/2021	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³ Predisposizione di cavidotti "generici"	2,00	50,00	0,400	0,400	16,00		
	SOMMANO m³					16,00	71,94	1'151,04
37 / 37 01.A04.C03.0 05 22/08/2021	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi Predisposizione di cavidotti "generici"	2,00	50,00	0,400	0,400	16,00		
	SOMMANO m³					16,00	26,34	421,44
	Massicciate e sottofondi (SbCat 3)							
38 / 38 53.01 27/06/2021	Formazione di massicciata stradale in ghiaia naturale di fiume (tot-venant) di idonea granulometria, ben accatastata e compressa, resa in opera livellata e rullata, per sottofond ... o ogni altro onere, fornitura e magistero eventualmente occorrente per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte.	700,00			0,200	140,00		
	SOMMANO m³					140,00	25,18	3'525,20
39 / 39 01.P03.B20.0 05 27/06/2021	Misto frantumato (stabilizzato)	700,00			0,100	70,00		
	SOMMANO m³					70,00	24,34	1'703,80
40 / 40 01.A21.A20.0 05 27/06/2021	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.	700,00			0,100	70,00		
	SOMMANO m³					70,00	6,42	449,40
41 / 41 01.A21.A50.0	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,							
	A R I P O R T A R E							20'508,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'508,71
10 27/06/2021	secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm					700,00		
	SOMMANO m²					700,00	1,29	903,00
42 / 42 01.A04.B15.0 20 27/06/2021	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³	700,00			0,100	70,00		
	SOMMANO m³					70,00	71,94	5'035,80
43 / 43 01.A04.F75.0 20 MOD 27/06/2021	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C Rete di ripartizione per fondazioni in cls, cm. 15 x 15 diametro 6 mm. *(par.ug.=700,00*1,12)	784,00			3,030	2'375,52		
	SOMMANO kg					2'375,52	2,38	5'653,74
44 / 44 01.A04.C03.0 05 27/06/2021	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi	700,00			0,100	70,00		
	SOMMANO m³					70,00	26,34	1'843,80
	Pavimentazioni in pietra (SbCat 4)							
45 / 45 A ED AA 001 b 22/08/2021	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio qualificato Formazione gradini arcate lati nord, est ed ovest					8,00		
	SOMMANO h					8,00	32,19	257,52
46 / 46 A ED AA 001 c 22/08/2021	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio comune Formazione gradini arcate lati nord, est ed ovest					8,00		
	SOMMANO h					8,00	28,89	231,12
47 / 47 AP006 27/06/2021	AP006: Lastre in pietra di Luserna (gneiss lamellare), colorazione mista, prive di venature di quarzo e prive di ossido di ferro, di forma rettangolare della larghezza variabile c... ezza variabile da cm. 60 a 110, profilate a spigoli vivi, piano superiore fiammato, spessore cm. 4-10, coste a spacco. Superficie complessiva: A dedurre: pilastri lato ovest A dedurre: pilastri lato nord A dedurre: pilastri lato est	-8,00 -1,00 -8,00	0,75 0,80 0,75	0,550 0,550 0,550		700,00 -3,30 -0,44 -3,30		
	A R I P O R T A R E					692,96		34'433,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					692,96		34'433,69
48 / 48 AP007 27/06/2021	A dedurre: pilastri lato sud	-2,00	0,80	0,550		-0,88		
	A dedurre: pilastri d'angolo *(lung.=(0,70+1,30))	-4,00	2,00	0,550		-4,40		
	A dedurre: recinzione cortile Palazzo Comunale *(lung.=4,60+4,57+4,64+4,61)	-1,00	18,42	0,250		-4,61		
	A dedurre: soglie arcate lato ovest *(lung.=4,62+4,59+4,62+4,60+4,61)	-1,00	23,04	0,550		-12,67		
	A dedurre: soglie arcate lato ovest adiacenti alla recinzione cortile Palazzo Comunale *(lung.=4,60+4,57+4,64+4,61)	-1,00	18,42	0,300		-5,53		
	A dedurre: soglie arcate lato nord *(lung.=4,79+4,83)	-1,00	9,62	0,550		-5,29		
	A dedurre: soglie arcate lato est *(lung.=4,73+4,81+4,57+4,68+4,61+4,60+4,61+4,64+4,57)	-1,00	41,82	0,550		-23,00		
	A dedurre: soglie arcate lato sud *(lung.=4,80+3,21+4,80)	-1,00	12,81	0,550		-7,05		
	A dedurre: passaggio centrale	-1,00	11,90	4,610		-54,86		
	Sommano positivi mq					700,00		
	Sommano negativi mq					-125,33		
	SOMMANO mq					574,67	67,09	38'554,61
	AP007: Posa, a correre di lastre in pietra di Luserna spessore 4-10 e 8-12, su malta di cemento e calinto dello spessore di cm. 6. Il tutto comprensivo di ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					700,00		
	A dedurre: pilastri lato ovest	-8,00	0,75	0,550		-3,30		
	A dedurre: pilastri lato nord	-1,00	0,80	0,550		-0,44		
	A dedurre: pilastri lato est	-8,00	0,75	0,550		-3,30		
	A dedurre: pilastri lato sud	-2,00	0,80	0,550		-0,88		
	A dedurre: pilastri d'angolo *(lung.=(0,70+1,30))	-4,00	2,00	0,550		-4,40		
	A dedurre: recinzione cortile Palazzo Comunale *(lung.=4,60+4,57+4,64+4,61)	-1,00	18,42	0,250		-4,61		
	A dedurre: soglie arcate lato ovest *(lung.=4,62+4,59+4,62+4,60+4,61)	-1,00	23,04	0,550		-12,67		
	A dedurre: soglie arcate lato ovest adiacenti alla recinzione cortile Palazzo Comunale *(lung.=4,60+4,57+4,64+4,61)	-1,00	18,42	0,300		-5,53		
	A dedurre: soglie arcate lato nord *(lung.=4,79+4,83)	-1,00	9,62	0,550		-5,29		
	A dedurre: soglie arcate lato est *(lung.=4,73+4,81+4,57+4,68+4,61+4,60+4,61+4,64+4,57)	-1,00	41,82	0,550		-23,00		
	A dedurre: soglie arcate lato sud *(lung.=4,80+3,21+4,80)	-1,00	12,81	0,550		-7,05		
	A dedurre: passaggio centrale	-1,00	11,90	4,610		-54,86		
	Sommano positivi mq					700,00		
	Sommano negativi mq					-125,33		
	SOMMANO mq					574,67	51,62	29'664,47
49 / 49 AP008 21/08/2021	AP008: Lastre in pietra di Luserna (gneiss lamellare), colorazione mista, prive di venature di quarzo e prive di ossido di ferro, di forma rettangolare della larghezza variabile d ... zza variabile da cm. 110 a 160, profilate a spigoli vivi, piano superiore fiammato, spessore cm. 8-12, coste a spacco.							
	Passaggio centrale		13,00	4,610		59,93		
	SOMMANO mq					59,93	72,11	4'321,55
50 / 50 AP007 21/08/2021	AP007: Posa, a correre di lastre in pietra di Luserna spessore 4-10 e 8-12, su malta di cemento e calinto dello spessore di cm. 6. Il tutto comprensivo di ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Passaggio centrale		13,00	4,610		59,93		
	SOMMANO mq					59,93	51,62	3'093,59
	A R I P O R T A R E							110'067,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'067,91
51 / 51 01.P18.A60.0 30 21/08/2021	Pietra di luserna (spessore costante) PER GRADINI , SOGLIE ED ALZATE, CON FINITURA FIAMMATA DI COLORAZIONE MISTA, PRIVE DI VENATURE DI QUARZO E PRIVE DI OSSIDO DI FERRO In lastre R ... FICATAMENTE MENZIONATO MA NECESSARIO A DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTE REGOLA D'ARTE. In lastre dello spessore di cm 5 Soglie arcate lato ovest *(lung.=4,62+4,59+4,62+4,60) Soglie arcate lato ovest adiacenti alla recinzione cortile Palazzo Comunale *(lung.=4,60+4,57+4,64+4,61) Soglie/gradini arcate lato nord *(lung.=4,79+4,83) Gradini arcate lato est *(lung.=4,73+4,81+4,57+4,68+4,60+4,61+4,64+4,57) Soglie/gradini arcate lato sud *(lung.=4,80+3,21+4,80)	2,00 1,00 2,00 2,00 2,00	18,43 18,42 9,62 37,21 12,81	0,275 0,300 0,300 0,300 0,300		10,14 5,53 5,77 22,33 7,69		
	SOMMANO m²					51,46	130,58	6'719,65
52 / 52 01.P18.A60.0 15 21/08/2021	Pietra di luserna (spessore costante) PER GRADINI , SOGLIE ED ALZATE, CON FINITURA FIAMMATA DI COLORAZIONE MISTA, PRIVE DI VENATURE DI QUARZO E PRIVE DI OSSIDO DI FERRO In lastre R ... SIVO DI OGNI ALTRO ONERE NON SPECIFICATAMENTE MENZIONATO MA NECESSARIO A DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTE REGOLA D'ARTE. Alzate gradini arcate lato nord *(lung.=4,79+4,83) Alzate gradini arcate lato est *(lung.=4,73+4,81+4,57+4,68+4,60+4,61+4,64+4,57) Alzate gradini arcate lato sud *(lung.=4,80+3,21+4,80)	1,50 2,00 1,50	9,62 37,21 12,81	0,100 0,100 0,100		1,44 7,44 1,92		
	SOMMANO m²					10,80	64,48	696,38
	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Cat 2) Oneri della sicurezza, come da piano di sicurezza e coordinamento. (SbCat 6)							
53 / 53 E OS BB 040 a 20/08/2021	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Nolo per il primo mese. Delimitazione aree operative su strada		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	7,56	151,20
54 / 54 E OS BB 040 b 20/08/2021	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Nolo per ogni mese successivo al primo. Delimitazione aree operative su strada		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,00	60,00
55 / 55 B LS BB 030 20/08/2021	Rete plastica per recinzione di colore arancio.		140,00		2,000	280,00		
	SOMMANO mÂ²					280,00	1,15	322,00
56 / 56 E OS BB 035 20/08/2021	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete plastica stampata. Nolo per tutta la durata dei lavori.		6,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mÂ²					12,00	8,50	102,00
	A R I P O R T A R E							118'119,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							118'119,14
57 / 57 B LS BB 050 20/08/2021	Nastro bicolore in plastica. SOMMANO m		1000,00			1'000,00 1'000,00	0,05	50,00
58 / 58 E OS YY 010 20/08/2021	Cono segnaletico stradale in PVC colore bianco/rosso, alto 50 cm. Per ogni mese. (par.ug.=2*30) SOMMANO cad.	60,00				60,00 60,00	0,10	6,00
59 / 59 E OS CC 030 20/08/2021	Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione. SOMMANO m		20,00			20,00 20,00	0,60	12,00
60 / 60 E OS CC 020 a 20/08/2021	Delimitazione costituita da paletti mobili, di Å~ 40 mm posto su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) ... metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello 6x24x39 mm. Costo trimestrale. SOMMANO m		10,00			10,00 10,00	2,32	23,20
61 / 61 A ED AA 001 b 20/08/2021	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio qualificato SOMMANO h					9,00 9,00	32,19	289,71
62 / 62 A ED AA 001 c 20/08/2021	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio comune SOMMANO h					16,00 16,00	28,89	462,24
63 / 63 E OS DD 010 a 20/08/2021	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandw ... 2,40x5,40x2,40 m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio ed adattamento della base di appoggio: a) costo primo mese; SOMMANO cad.					1,00 1,00	390,00	390,00
64 / 64 E OS DD 010 b 20/08/2021	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandw ... aggio e smontaggio ed adattamento della base di appoggio: b) costo per ogni mese o							
	A RIPORTARE							119'352,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'352,29
	frazione di mese successivo al primo.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	140,00	140,00
65 / 65 E OS DD 045 a 20/08/2021	WC chimico per cantieri edili, in materiale plastico, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere d ... o, montaggio, smontaggio, adattamento della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. a) nolo primo mese;					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	200,00	200,00
66 / 66 E OS DD 045 b 20/08/2021	WC chimico per cantieri edili, in materiale plastico, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere d ... a base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. b) nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	150,00	150,00
67 / 67 E OS DD 050 a 20/08/2021	Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. nolo per il primo mese.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	90,00	90,00
68 / 68 E OS DD 050 b 20/08/2021	Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. nolo per ogni mese o parte di mese successivo.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	30,00	30,00
69 / 69 E OS FF 010 20/08/2021	Quadro di prese a spina per installazione fissa, tipo ASC con 2 prese 16A/230V e 2 prese 24V SELV, con differenziale 0,03A, linea di alimentazione con cavo tripolare HO7RN-F da 2,5 mm ² , di lunghezza fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a. Durata 2 mesi					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	500,00	500,00
70 / 70 E OS FF 020 a 20/08/2021	Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e appar ... da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm ² , e n. 1 picchetto di acciaio zincato da 1,5 m.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	280,00	280,00
71 / 71 O.S. p.n. 1 20/08/2021	Documentazione pertinente al quadro elettrico. Dichiarazione di conformità e trasmissione documentazione.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		120'742,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		120'742,29
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
72 / 72 E OS NN 005 c 20/08/2021	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete, spessore indicativo 7/10: triangolare lato 330 mm. Costo per un anno.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	2,50	5,00
73 / 73 E OS NN 010 c 20/08/2021	Cartello di obbligo (prescrizione) con struttura in alluminio, quadrato, posato a parete, spessore indicativo 7/10: lato 435 mm. Costo per un anno.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	5,00	10,00
74 / 74 E OS NN 040 20/08/2021	Cavalletto portasegnaletto, adatto a tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo mensile.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	1,65	3,30
75 / 75 E OS NN 045 a 20/08/2021	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg Sacchetti ... stegni) in PVC di colore arancio, dimensione circa 60x40 cm riempito con sabbia, del peso di circa 15 kg. Costo mensile.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	1,20	2,40
76 / 76 E OS OO 015 b 20/08/2021	Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. da 9 kg. Costo semestrale.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	16,00	32,00
77 / 77 E OS PP 015 20/08/2021	Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	59,00	59,00
78 / 78 A ED AA 001 a 20/08/2021	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio specializzato 4 riunioni di mezz'ora *(par.ug.=4*0,50)	2,00				2,00		
	SOMMANO h					2,00	34,72	69,44
79 / 79 A ED AA 001 b 20/08/2021	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio qualificato 3 riunioni di mezz'ora *(par.ug.=3*0,50)	1,50				1,50		
	A R I P O R T A R E					1,50		121'223,43

[illegible]